

ДОГОВОР

№ЗОП-68/26.07.....2019 г.

Днес, 26.07.....2019 г., в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД,

със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от инж. Ганчо Тенев, в качеството на изпълнителен директор, съгласно Договор №РД-02-16 Ф-171/08.12.2003 г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„СРЕГИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, бул. „Стефан Стамболов” №96, ет. 2, ап. офис 3, ЕИК 102701517 и номер по ЗДДС BG102701517, e-mail: sregi@abv.bg представлявано от Георги Младенов, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №РД-09-228-2/03.05.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка **№00571-2019-0006**, с предмет: **„Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир”, гр. Бургас”**, се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши от свое име и за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир”, гр. Бургас, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение №1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №2 и 3), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) Видът, техническите данни и характеристики на строителството, което следва да извърши Изпълнителят, са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение №1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение №2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение по цени съгласно Ценовото му предложение (Приложение №3), неразделна част от настоящия Договор. Междинни плащания не са предвидени от Възложителя. Общата стойност по договора за изпълнение на СМР, съответства на остойностена количествена сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно ценовата оферта, възлизаща на стойност **595 817,00 лв.** (петстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин и седемнадесет) без ДДС с включени 5 % непредвидени разходи.

(2) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителството. Включват всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, материали, работна ръка, депониране на строителните отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати в договора.

(3) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(4) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- - часова ставка	- 4,00 лв./час без ДДС;
- - допълнителни разходи върху труд	- 90%;
- - допълнителни разходи върху механизация	- 20%;
- - доставно – складови разходи	- 10%;
- - печалба	- 10%.

Чл.3. В случай, че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи (*извън включените 5% непредвидени разходи*), същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение, изрично вписани в акта за възлагане на съответния обект и одобрени от Възложителя.

Чл.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по следния начин:

1. Авансово плащане: 40 (четиридесет) % от стойността на договора, в 5 (пет) дневен срок след сключването му.

2. Окончателно плащане: 60 (шестдесет) %. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на оригинална фактура и Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

Чл.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG89UNKR70001504924562; BIC: UNCRBGSF; Банка: Уникредит Булбанк.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходния член в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол Образец №2/2а по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от представители на Изпълнителя и Възложителя (*при спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спази предвидения срок и забави изпълнението на строителните работи, то той дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на договора за всеки просрочен ден, която се прихваща от подлежащата на изплащане сума по договора.

Чл.8. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по предходния член съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и до подписване на Акт обр. 11, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.9. Гаранционният срок за всички водопроводни мрежи е 8 (осем) години.

Чл.10. Мястото на изпълнение: ул. „Булаир”, в участъка от кръстовището с ул. „Цар Симеон I“ до съществуващ водопровод на кръстовището с ул. „К. Фотинов“, гр. Бургас.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- - часова ставка - 4,00 лв./час без ДДС;
- - допълнителни разходи върху труд - 90%;
- - допълнителни разходи върху механизация - 20%;
- - доставно – складови разходи - 10%;
- - печалба - 10%.

Чл.3. В случай, че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи (*извън включените 5% непредвидени разходи*), същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение, изрично вписани в акта за възлагане на съответния обект и одобрени от Възложителя.

Чл.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по следния начин:

1. Авансово плащане: 40 (четиридесет) % от стойността на договора, в 5 (пет) дневен срок след сключването му.

2. Окончателно плащане: 60 (шестдесет) %. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на оригинална фактура и Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

Чл.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: _____ чл. 73 от ДОПК

чл. 73 от ДОПК

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходния член в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол Образец №2/2а по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от представители на Изпълнителя и Възложителя (*при спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спази предвидения срок и забави изпълнението на строителните работи, то той дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на договора за всеки просрочен ден, , която се прихваща от подлежащата на изплащане сума по договора.

Чл.8. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по предходния член съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и до подписване на Акт обр. 11, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.9. Гаранционният срок за всички водопроводни мрежи е 8 (осем) години.

Чл.10. Мястото на изпълнение: ул. „Булаир”, в участъка от кръстовището с ул. „Цар Симеон I“ до съществуващ водопровод на кръстовището с ул. „К. Фотинов“, гр. Бургас.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора.

(2) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график.

(3) Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора. Ако видът на работите и естеството на ремонта налагат това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да назначи строителен надзор в съответствие с нормативната уредба по ЗУТ.

(4) Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

(5) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение в размер, при условията и в срока съгласно настоящия договор.

(6) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената като такава в представената от него оферта.

(7) Да приема в срок изпълнението, описано в този договор по вид, количество, качество, цени, съобразно съответния протокол приложен към фактурата.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническата спецификация, която е неразделна част от настоящия договор. Да извършва СМР съгласно календарен график за извършването на СМР, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

(2) Да представя на Възложителя съответните документи за произхода и за качество на вложените материали. Да влага качествени материали, изделия и заготовки, отговарящи на БДС и отраслови норми или еквивалентни, предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Услугите, материалите за строителството и оборудването се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който носи отговорност, ако вложените материали не са в нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

(3) Да уведомява Възложителя за извършените строително монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт Обр.12, Възложителят ще дава разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт Обр. 12, ще бъдат откривани по искане на Възложителя, за сметка на Изпълнителя.

(4) Да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(5) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи. Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве на основание Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

(6) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(7) Своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на СРР/СМР и други дейности на

обекта (обектите), както и за възникнали проблеми при изпълнението на СРР/СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(8) При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл.15. Изпълнението на поръчката се осъществява със средства, механизация и персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на всяка от работите и след окончателното приключване на работите.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.18. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на Договора, представляваща сумата 11 916,34 лв. (единадесет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 34 стотинки).

(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

- (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
- (ii) банкова гаранция;
- (iii) застраховка.

Чл.19. Изисквания по отношение на гаранцията:

(1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBUGSF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

(2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляемата покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(3). **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Застрахователната премия следва да е еднократно платима, при сключването на застраховката. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансово плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.20. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора при условия, както следва:

(1) При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в срок от 10 (десет) работни дни след изпълнение на настоящия договор и извършване на всички плащания по него:

- когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя;

- когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на Изпълнителя;

- когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на Изпълнителя.

Чл.21. (1) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(2) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към задържане на гаранцията.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(4) Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(5) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в настоящия Договор, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера уговорен в настоящия договор.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.22. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на Протокол за приемане на работата съгласно нормативните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в сроковете посочени в Приложение №2, като при завършване на работата отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) В случай, че при огледа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира нередности, пропуски и/или некачествено изпълнение, се съставя констативен протокол, в който се описва извършената работа, налични недостатъци и/или установено лошо качество на вложените материали. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) По време на строителство се съставят актове и протоколи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от възложителя длъжностно лице.

Чл.24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за изпълнените строителни работи, съгласно гаранционните срокове, предложени в Приложение №2, неразделна част от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите дефекти на обекта след приемането му и въвеждането му в експлоатация в поетия гаранционен срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да отстрани повредата за своя сметка в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разумен срок. В случай, че срока е кратък страните се договарят за удължен разумен срок.

Чл.25. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже нейното приемане и заплащането на неизпълнената част или на цялото вознаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

Чл.26. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката и/или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си, но без това да променя срока за изпълнение по настоящия договор.

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените дейности от началната дата до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, преди започване на СМР.

Чл.29. Контролът по изпълнението ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.30. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената на съответната дейност.

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от размера на забавеното плащане.

(3) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(4) Неустойката се удържа по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред.

(5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBVBGSF.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

¹Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

Чл.31. (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

– приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

– действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

– при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.32.(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по предходната алинея Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока за изпълнение;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, при условие, че с това не се нарушава на чл. 112, ал.4 от ЗОП;

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни;

5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

6. По реда на чл. 118 от ЗОП.

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

1. Когато Изпълнителят забави изпълнението на някое от задълженията си по настоящия Договор с повече от 20 (двадесет) работни дни.

2. При системно (*три и повече пъти в рамките на 1 месец*) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;

3. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци.

4. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

5. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

6. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Чл.36. Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови задължения възникнали преди прекратяване на договор.

Чл.37. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. (*В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.*)

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.38. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.39. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.40. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл.41. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.42. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл.43. При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради непредвидени обстоятелства или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя Акт Обр.10, съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение, като срокът спира да тече до съставяне на Акт Обр. 11 от Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на не- положена грижа от страна на Изпълнителя или на Възложителя.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.44. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора.

Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Някоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116, ал.1 от ЗОП.

Чл.46. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

Чл.47. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.48. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 117 от ЗОП.

Чл.49. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са в писмена форма, съдържащи наименованието и номера на Договора, изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „Водоснабдяване и канализация” ЕАД

Адрес за кореспонденция: : 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3; тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](#) Лице за контакт: инж. К. Костов.

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „СРЕГИ“ ООД

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, бул. „Стефан Стамболов” №96, ет. 2, ап. офис 3; тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](#) Лице за контакт: Г. Младенов.

(3) За дата на уведомлението се счита:

- датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
- датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по факс;
- датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по електронна поща.

Чл.50. (1) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(3) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по предходния член се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД , гр. БУРГАС

Изп. Директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, р-л направление „ФИ“: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com
8000 БУРГАС, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3

Чл.51. При подписването на настоящия Договор се представиха документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, включително на третите лица и подизпълнителите.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение №3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Инж. Ганч

Директор

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„СРЕГИ“ ООД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Георги Младенов - управител

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. Наименование на поръчката: „Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир“ гр. Бургас.“

2. Вид (обект) на поръчката: Строителство

3. Правно основание за откриване на процедурата: чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

4. Мотиви за избора на процедура по възлагане на обществената поръчка: Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Строителство по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП. Видът на процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.12 е Публично състезание.

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 650 000,00 (шестстотин и петдесет хиляди) лева без ДДС.

6. Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Плащането ще се извършва чрез банков превод по посочена от Изпълнителя сметка. Междинни плащания не са предвидени от Възложителя. Схема на плащане:

– Авансово плащане: 40 (четиридесет) % от стойността на договора, в 5 (пет) дневен срок след сключването му.

– Окончателно плащане: 60 (шестдесет) % от стойността на договора. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на оригинална фактура и Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

7. Място на изпълнение: ул. „Булаир“, в участъка от кръстовището с ул. „Цар Симеон I“ до съществуващ водопровод чугун 400 на кръстовището с ул. „К. Фотинов“, гр. Бургас.

8. Срок на изпълнение на поръчката: съгласно Техническото предложение на изборания за Изпълнител участник, но не по-късно от 4 (четири) месеца от датата на съставяне и подписване на протокол Образец 2/ 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от представители на Изпълнителя и Възложителя.

9. Описание на поръчката: Подмяна на съществуващия питеен водопровод стомана \varnothing 125mm и СВО по ул. „Булаир“ гр. Бургас. Новопроектирания водопровод по ул. „Булаир“ се ситуйра до североизточния ѝ бордюр и е предвиден да се изпълни с тръби от сферографитен чугун тип “NATURAL” клас С-30 (*или еквивалент*), с муфени връзки тип “STANDART” или със закотвящи муфени връзки тип “STANDARD Vi”, с диаметър DN400mm. Необходимите фасонни части са със закотвящи връзки тип “STANDARD Vi”, както и фланшови връзки тип „Въртящ се фланец“ за налягане 10atm. Дължина L=362.70m.

Клоновете по пресечените улици (ул. „Цар Симеон I“; ул. „Д-р Нидер“; ул. „Морска“; ул. „Славянска“; ул. „Крале Марко“; ул. „Емил Дьо Лавеле“ и ул. „Антим I“) се подменят с тръби от ПЕВП PE 100 PN 10atm \varnothing 160x9.4mm, 140x8.3mm, и \varnothing 110x6.6mm. Сградните отклонения да се изпълнят с тръби \varnothing 90x5,4mm, \varnothing 75x4.5mm, \varnothing 63x3.8mm, \varnothing 50x3.0mm и \varnothing 40x3.7mm. по начина указан в монтажния план от проекта. Използваните фасонни части към тях са от ПЕВП PE 100 PN 10atm със съответния диаметър. Всички връзки на фасонни части от ПЕВП в пътното платно и до водомерен възел да се изпълнят с челна или електрозаварка. Не се позволява ползването на фасонни части тип ”Бърза връзка” преди свързването с водомера. Предвидените в проектната разработка ПЕВП тръби е необходимо да отговарят на следните изисквания:

- Предназначение съгласно Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи.
- Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент.
- Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена.
- Технология на производство: екструзионен метод.

- Материал: PE100
- Цвят: черен цвят с една синя линия
- Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PE100.
- Начин на свързване: всички приложими начини.
- Номинален диаметър DN: DN/OD 40, DN/OD 50, DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 140, DN/OD 160
- Номинално налягане и Standard Dimension Ratio: PN10 (SDR 17)

Полагането на тръбите да става в изкопи съгласно детайлите от проекта. Тръбите да се монтират върху пясъчна подложка с дебелина 10cm, с цел осигуряване на плътно лягане на тръбите върху дъното на изкопа. По време на монтажните работи в изкопите не трябва да има вода. Обратното засипване да стане на две фази: ръчно обратно засипване с отсежки с едрина на зърната 0÷20mm и с ръчно трамбоване на пластове през 20cm, до височина 30cm над теме тръба. Трамбоването се извършва до достигане на уплътняване на обратния насип 95% Модифициран Проктор. Дозасипването в участъците под пътната настилка и тротоарни плочи да става механизировано, с отсежки с едрина на зърната 20÷50mm до кота начало пътно легло, и трамбоване на пластове през 20cm до достигане на плътност 95% Модифициран Проктор.

За по-лесното откриване на трасето на вече положения водопровод и отклоненията от него е предвидено поставяне на детекторна обозначителна лента с три медни проводника – два изолирани и един неизолиран непосредствено над тръбите. Краищата на детекторните ленти да бъдат изведени в предпазните чугунени гърнета на спирателните и тротоарните кранове. Над детекторната лента е предвидено полагане на синя сигнална лента „Внимание водопровод“. Тя се слага при кота начало пътно легло за водопровод в пътно платно, и на 0.50m от терена, когато водопровода е в зелени площи. Същата служи за предупреждение, че под нея има положен водопровод, в случай на бъдещи изкопни работи над водопровода.

След въвеждане в експлоатация на новите водопроводи всички стари водопроводи да се изключат, а съществуващите спирателни кранове и чугунени гърнета да се демонтират. Предвидените в проектната разработка арматури трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са придружени със Сертификат за съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, прието с ПМС М325 от 06.12.2006 г. в съответствие с Директива на ЕС за строителните продукти 89/106/ЕЕС;

- да отговарят на БДС EN 1074-2:2004/A1:2006 (или еквивалент) ”Арматура за водоснабдяване”. Изисквания за пригодност за ползване по предназначение и подходящи изпитвания и проверки; част 2: „Спирателна арматура” и част 6: „Хидранти (водопроводни кранове)”;

- БДС EN 14384:2005 (или еквивалент) - Надземни хидранти;

- БДС EN 681-1+A1+A2+AC+A3:2006 (или еквивалент) - Еластомерни уплътнители.

Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация; Част 1: Вулканизиран каучук;

- ISO 7259 (или еквивалент) - Чугунени шибри за подземен монтаж, преимуществено задействани с ключ;

- Присъединителни размери по EN 558-1/14, ISO 5752/14 (или еквивалент).

Спирателните кранове DN 80, 100, 125 и 150mm са фланшови шибърни с гумиран клин и гладък преход за ръчно задвижване в комплект с шиш и чугунено гърне тип 1 за тротоари или за такова за пътно платно съгласно БДС 1858-72 (или еквивалент). Корпус и капак от ковък чугун, вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови пломби; шпиндел от неръждаема стомана St 1.4021 с нарязана резба; клин от ковък чугун, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер (годен за питейна вода) с отводнителен отвор; водач на клина от износоустойчива пластмаса; свободен проход, без утаечни канали;

Монтажни гарнитури – шишове телескопични, стоманен вал на шиша; муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита; крайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка; външен защитен кожух от РЕНД, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода; вътрешен защитен кожух от РЕНД; телескопичният удължител да може да се регулира в зависимост от нивото на изкопа.

На крановете, попадащи на улицата да се монтират предпазни чугунени гърнета за пътно платно съгласно БДС 1858-72 (или еквивалент), а на тези на тротоара - чугунено гърне за тротоарна настилка тип 1 съгласно БДС 1858-72 (или еквивалент).

На всички сградни отклонения се предвиждат ТСК - $\varnothing 2''$, $\varnothing 1\frac{1}{2}''$, $\varnothing 1\frac{1}{4}''$, разположени на 0,50m от бордюра. Тротоарните спирателни кранове да са от сферографичен чугун GGG400 с вътрешна резба за ръчно задвижване. Клин от цветен метал, покрит с гума – еластомер, годна за питейна вода; шпиндел от неръждаема стомана; скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови пломби; гладък и свободен проход без утаечни канали; неизискващо допълнителна поддръжка уплътнение на шпиндела посредством няколко О-пръстена и допълнително маншетно уплътнение.

Пожарните хидранти да са надземни DN 80 PN 16atm и да отговарят на БДС EN 14384 (или еквивалент). Изискване за минимален дебит при надземен пожарен хидрант DN 80mm – 40l/s. Глава на хидранта от ковък чугун GGG400 с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на полиестерна основа. Основна тръба от горещо цинкувана стомана с двукомпонентен грунд и двукомпонентно покритие. Основа от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие. Шиш от неръждаема стомана, изцяло вулканизирано бутало от ковък чугун. Двойно сферично затваряне на пожарния хидрант. Интегриран свободен фланец с фланшово уплътнение. Пълно дрениране на остатъчната вода с вграден дрениращ отвор. Възможност за инспекция и разглобяване без разкопаване, през горната част на хидранта. Антикорозионна защита на всички части. Възможност за индикация за отворено/затворено положение на надземните хидранти.

По трасетата на водопроводите от настоящия проект се предвижда един въздушник. Монтира се в арматурна шахта, изнесена извън основното трасе. Въздушникът е предвиден автоматичен, с тройно действие DN100mm за изпускане на събралия се въздух във водопровода по време на експлоатацията му, както и за вкарване на въздух при изпразването на същия, и изпускане на въздух при напълване на водопровода. Двойна дюза с фланци на входа по ISO 7005-2 (или еквивалент) (БДС EN 1092-2; DIN 2501). Двукамерен, със затварящ кран за ремонт без демонтаж. Тяло и капак от сферографичен чугун SG 400-15 с цялостно епоксидно прахово покритие минимум 250 микрона. Поплавък от месингова сплав обвит изцяло с гума. Контролна дюза с диаметър $\varnothing 3\text{mm}$ за PN1.0MPa. Перфорирана решетка над големия отвор от неръждаема стомана.

АШ ще се изпълни монолитно от бетон В30/С25 и покривна панела, върху 10cm подложен бетон В 15/С 12/15. Върху нея се изливат стени от бетон В 30/С 25/30. Подробни технически данни са отразени в чертежите по част „Конструктивна” към проекта.

На шахтата е предвиден чугунен капак DN 600mm без вентилация, самонивелиращ се тип. Преди въздушника ще се монтира шибърен спирателен кран DN 100.

За връзка на новия водопровод към съществуващите водопроводи от етернитови тръби се предвиждат универсални фланшови адаптори. Тяло от сферографичен чугун с пълноплощно епоксидно прахово покритие. Пръстен от полимер осигуряващ компенсация на отклонение в съосие до 8° . Болтовете да са с антикорозионно покритие и уплътнителния пръстен да е от EPDM. Да са за работно налягане до 16atm.

Всички чугунени отливки задължително да бъдат придружени със Сертификати за инсталации за нанасяне на епоксидно прахово покритие и сертификати за продукт с епоксидно прахово покритие, издадени от Асоциацията за контрол на качеството на силна антикорозионна защита на арматури и фитинги с прахообразно покритие – GSK (накратко Асоциацията за контрол на качеството GSK).

В местата на хоризонтални и вертикални чупки по водопровода да се поставят

предвидените бетонови опорни блокове от бетон марка В-20 с размери, посочени в детайли към проекта.

След изграждане на водопровода същия да се изпита на якост и водоплътност съгласно изискванията на Наредба №2/22.03.2005 г., глава 5 чл.162 на МРРБ за по-малката от двете стойности:

$$P_{\text{изп.}} = P_{\text{max.}} \times 1,5 \text{MPa,}$$
$$P_{\text{изп.}} = P_{\text{max.}} + 0,5 \text{MPa, където}$$
$$P_{\text{max.}} = P_{\text{ст.}} = K_{\text{ГВН}} - K_{\text{Д.ТР.МИН.}}, \text{MPa}$$

Преди въвеждане в експлоатация водопровода да се промие и дезинфектира. Промиването на водопровода е необходимо да се извърши непосредствено преди въвеждането му в експлоатация. Същото се прави с цел механичното му прочистване. Дезинфекцирането да се извърши с дезинфекционен (хлорен) разтвор. След 24 часа да се направи второ промиване с нормално хлорирана вода и се вземат проби от водата. Същата да се изследва в лицензирана лаборатория и да се докаже годността и за ползване за питейно-битови нужди.

Изпълнението на поръчката трябва да бъде съгласно приложените към документацията работни проекти (чертежи) част ВиК, за ул. „Булаир“ (етап II).

Изготвянето на количествени сметки и спецификации на материалите трябва да бъде направено от участника в процедурата, съгласно приложените работни чертежи. Количествена сметка и спецификации на материалите не се предоставят от Възложителя. Участникът прилага КСС и анализи за всички видове СМР.

Да се представи Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Да се представи График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали. В тази част участникът представя под формата на текст или таблица своя график за доставка, период за съхранение и оползотворяване на обемни строителни материали. Участниците да укажат график за сроковете за изпълнение на поръчката.

Задължение за изборния за Изпълнител участник е съгласуване на проектна документация за „Временна организация и безопасност на движението“ (която ще му бъде предоставена от Възложителя); прилагане, въвеждане и поддържане на ВОБД по време на изпълнение на СМР по Договора, както и всички мерки за обезопасяване и временни съоръжения.

Задължение за изборния за Изпълнител участник е съгласуване и трасиране на съоръжения и линейни трасета от подземната и надземна инфраструктура, включително временно прекъсване и преместване.

Договорът ще се сключи на твърда договорена стойност. За целта, да се предложи твърда стойност за изпълнение на СМР с включена стойност на материалите, съгласно приложените работни проекти. Остойносттаването на СМР да се извършва при спазване на изискванията на „Билдинг менажер“ или еквивалентна програма, касаеща строителството. В цената да се предвидят 5% непредвидени разходи, които да се използват при необходимост и да се докажат с конкретно извършени работи при окончателното актуване.

Изисквания за качество: Изпълнението на СМР следва да се извършва при спазване на изискванията на всички норми и правила, касаещи изпълнението на СМР и правилата за охрана и безопасност на труда. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове с протоколи и финансово – счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено извършени работи.

Срокове: Сроктът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол Образец 2/ 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от представители на Изпълнителя и Възложителя (при спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина,

срокът се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спази предвидения срок и забави изпълнението на строителните работи, то той дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на договора за всеки просрочен ден.

Съгласно Заповед №РД-09-808/19.07.2012 г. на Изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, Възложителят и Изпълнителя подписват в срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на конкретния договор СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ МЕРКИ (по образец) за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на СМР/СРР, както и ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ (по образец) за предаване на съоръжение за реконструкция, ремонт, рехабилитация и други, на съответния обект.

Участниците в процедурата, желаещи да получат информация по Техническата спецификация, да се обръщат за съдействие към инж. Тодор Андреев, ръководител звено район Бургас, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*„Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир“ гр. Бургас“**

(наименование на обществената поръчка)

от

„СРЕГИ“ ООД

(наименование на участника)

Представявано от

Георги Илиев Младенов – Управител

(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, удостоверявам и потвърждавам, че отговаряме на изискванията и условията за участие в процедурата.

➤ Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

➤ Декларирам, че информацията, съдържаща се в Техническото предложение (*ако е приложимо се посочва конкретна част/ части*) от офертата, следва се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. *Конфиденциална информация е всяка търговска, техническа или финансова информация по отношение на технически или търговски тайни, получена от писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделки, делови връзки и финансово състояние на Участника или на неговите партньори. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.*

➤ Декларирам, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

***ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

1. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в документацията за обществена поръчка и съгласно действащото законодателство, в срок от 1 ^{чл.102 ал.1 от ЗОП}

при условие, че бъдем избрани за Изпълнител да изготвим екзекутивната документация (чл. 163, ал. 2, т. 4 от ЗУТ) и извършим необходимите лабораторни

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

7.1. Сме извършили посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на строително-

	2				
				Б	
				БЕРКЪНС Д	
				РАТО	
				РАТО	
				Е	Австрия

		1000 2.1007.		
	чл.102 ал.1 от ЗОП			
9.	Флаг DN10			И
10.	Упл. флаг DN6			РИ
11.	Дете неръ			Н
		ISO 527-1	проводника	

Потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата процедура.

Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране на строителството, както и с всички документи, включени в документацията и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Задължаваме се при подписване на всеки протокол (акт) да представяме необходимата документация за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Приемаме да отстраним всички проявили се дефекти в изпълнените СМР в гаранционните срокове посочени в настоящото предложение.

Прилагаме към настоящото техническо предложение:

1. Линеен календарен график.
2. График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.

Дата	15/04/2019г.	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
Име и фамилия	Георги Младенов	
Подпис на лицето (и печат)

**Документът е задължителна част от офертата и се подписва от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.*

на участника или от

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир“ гр. Бургас“

1. Организационна схема в етапа на подготовка на строителната площадка:

Орган:
този в
площ:
строе:
по зд
извър
промя
в след
Место
харак
строи

Подг
Изко
Монт
Обра
Подг
Пола

Подг
включ
Уведо
по без
които
Уточн
общин
Подго
оформ
Извик
експл
тросет
Геоде
Площ:
Водат
строи
ще бъ
за съб

Места

Санит

чл.102 ал.1 от ЗОПтава за характера на строителния процес за
Протокол №2 за откриване на строителната
и акт обр.15 за установяване годността на
изясняване на необходимите мероприятия
д. Организационният план и графикът за
яка промяна на единия от тях ще налага
оти (СМР) ще се извършат последователно
– на уличното платно, и нейният линеен
ъотвитната специфична организация на
седелини ЗБУТ.

апочне с подготовка на обекта, в която се
ите по пожарна и аварийна безопасност и
юка на строителство по съответните улици
си и строителни отпадъци съгласувано с
разчистване на строителната площадка,
указателни табели;
атационни дружества, които стопонисват и
за уточняване местоположението им по
язване на същите
а към строителството.
и преносими съдове, заредени от базата на
азположат във фургони. Един от фургоните
ицинско обслужване и склад, а останалите
еменна тоалетна.

жар.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 201

чл. 4 от Регламент (ЕС)

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Съблеч Чл.102 ал.1 от ЗОП

Канцел
Меди
Време

Информ:

Възложи
строител

едава на

2. О съ

„СР Чл.102 ал.1 от ЗОП и QI 8.1- 1 „Е ица.

Инс
ком
про,
сис:
про,

реда,
ване на
ен ред и
купения

Инс
ком
заку
“ор
оси:
въз:
сур:

реда,
нтрол на
-нататък
ол да се
процеси,
супените

Пре
раб:
все:

за
ива във

Чл.102 ал.1 от ЗОП еди монтаж търбите ботния ден. Битови извозва до

регламе
Строит

3. Организационна схема в етапа на строителство:

“СРЕГИ“ (Чл.102 ал.1 от ЗОП обхват: „Строител ради” и „Инфраструктурна ационна подземна цията и управлени ята му. Конкретно издаване условия з работят едновременно

за по-бързото изпълнение на поръчката.

Механизацията, с която разполагаме, е както следва:

№	Наименование на оборудването (Вил/Марка/Модел)	брой	Капацитет / мощност	Собствено, наето или
4.	Тов			
5.	Тов			
6.	Тов			
7.	Тов			
8.	Баг			
9.	Баг			
10.	Баг			
11.	Вал			
12.	Вал			
13.	Маг			
14.	Маг			
15.	Чел			
16.	Авт			

Тази механизацията (Чл.102 ал.1 от ЗОП) е в състояние да работи, според естеството и конструкцията на електрически състав, Управление на работата, както следва:

- Ключ
- Ключ
- Ключ
- Ключ
- Вътрешен

Изкопни работи с лопата. Извършване на скални работи. Изкопът на

к ВиК
ЗБУТ
ВГ;

с обратна
). При поява

о се полагат

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС)

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

търби, се

чл.102 ал.1 от ЗОП

1. Общи изисквания
- 1.1. Преди извършването на работите:
 - 1.1.1. почисване на работните места
 - 1.1.2. монтаж на защитни ограждения
 - 1.1.3. отстраняване на препятствия
 - 1.1.4. геодезични измервания
 - 1.1.5. изграждане на временни пътища
 - 1.1.6. подготвяне на земни работни места
- 1.2. В зоните за безопасност
- 1.3. При неупорядъчени работи
- 1.4. Преди изкопаването на котловани
- 1.5. Преди изкопаването на траншеи
- 1.6. Изкопите се засипват
- 1.7. В зоните за безопасност
- 1.8. Не се допуска да се работи на разстояние по-малко от 0,5 м от работното място
- 1.9. При изкопаване, където има опасност от обрушване, извършват се защитни мероприятия
- 1.10. При изкопаване на разстояние по-малко от 0,5 м от работното място
- 1.11. В изкопите се извършват периодични проверки
- 1.12. За работите се вземат предвид специалните мерки
- 1.13. Преди изкопаването се укрепват стените

Чл.102 ал.1 от ЗОП

иване
ното
жи и
ю се
не на
е на
нето
емни
и др.,
под
а в
- под
е, по-
еста,
итни
гално
ично
ясно
шват
дава
така,
СКИЯТ

чл. 4 от Регламент

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Чл. 73 от ДОПК

1.14. Разстояние трябва да е

1.15. При из

1.15.1. пред

от горния р

1.15.2. висо

козирки от 1

1.16. Не се д

коша и отде

1.17. При п

застопорява

и кошът се с

1.18. При

изхвърляне

да е не по-м

дъски.

1.19. Прехв

извършва не

1.20. Не се ,

откосите, ст

върху тях.

1.21. При сп

както и при

запазване на

1.22. Изкоп

1.22.1. откр

разрешение

1.22.2. пояе

предписани:

1.22.3. откри

органи.

1.23. Извърг

им спиране

проверка з

констатиран

1.24. Разпол

движението

откосите на

укрепени из

на откосите

съответните

1.25. Не се д

1.25.1. извър

1.25.2. прем

обсега на д

изпълняващ

1.25.3. повд

дънери, част

работните о

1.26. При пс

ла не

ирки

зуват

то на

ът се

ната

и за

а им

дови

на се

го на

ения

копа,

ди за

е на

ните

ните

ното

след

на

то и

е на

й на

ване

ДВИД

МР в

др.),

вета,

др. с

гват)

чл. 4 от Регламент (ЕС)

чл. 4 от Регламент (ЕС)

201

Чл. 102 ал. 1 от ЗОП

на разстояни
като работи
1.27. (попр
машини бл
трябва да с
допустимост
таблицата:

косите,
елните
пората
имално
идено в

Видове по
Песъчлива
Глинест п
Песъчлива
Глина, лъс

1.28. При п
с 1,0 m. Ко
отчита кони
1.29. Не се
създаващи
преовлажне
1.30. При и
проникване
аварийни и
наводняван
се съоръжа
възобновяв
1.31. Извър
се допуска
прекратява
1.32. Не се
и на земек
товарачни
1.33. При и
1.33.1. в раб
поставят пр
1.33.2. хидр
на разстоян
пъти по-гол
1.33.3. мяст
да са видим
1.33.4. на
водопровод
аварийни сл
1.34. При и
прекъсване
ремонтни р
1.35. При р
1.35.1. маш
1.35.2. да се стои под вдигнат кош;

ичават
сато се

води,
сто и в

бързо
и (вкл.
езапно
помпи
ите се

ето им,
менно

зане от
ане на

дни се

частък
на два

ака, че

ора на
нето в

на при
ане на

лон;

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

1.35.3. да се
1.35.4. движе
голям от 25

и по-

2. Изпълнен
2.1. Ями и т
ниво на г
на дълбочи
2.1.1. в нас
2.1.2. в гли
2.1.3. в пес
2.1.4. в осол

и над
пават

2.2. Строит
извършват,
състояние в

те се
ясно

2.3. При из
длъжни да
ръба на из
обрушвани
строителни
разпореди в
само след с

ът са
ни на
и или
не на
се да
то им

2.4. При из
от щитове з

илка

3. Изпълнен
3.1. Изкопи
изкопи, се у
3.2. Укреп
необходима
3.3. Укреп
технически
създава опа
извърши съ
фирмата.

пени

без

3.4. В случа
демонтажа
излизат от
бригадира.

а на
да се
се се
т на

3.5. В случа
за работещ
ръководител
получаване

е на
бота,
ие -

ност
кият
след

чл. 4 от Регламент (ЕС)

4. Изпълнен
4.1. Ръчно
укрепване, и
4.2. При изд
в ями и клад
разстояние.

при

вари
ясно

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл.102 ал.1 от ЗОП

4.3. При изна
има осигури
4.4. Кофата с
буци или кам
4.5. Кофата з
е напълнил.
4.6. В проце
обезопасени
кладенеца.
4.7. При мех
окончателно
или рамки, с

5. Извършва
5.1. Широчи
трябва да ос
откоса на нас
5.2. При упл
взема предви
5.3. Обратни
бетонът на п
проектанта.
5.4. Уплътня
съоръжения
5.5. При посл
отдолу нагор
5.6. При изп
5.6.1. на фун
5.6.2. едност
устойчивост
5.6.3. с широ
работещи в
насипване и
5.7. Не се до
5.7.1. оставя
5.7.2. изнася
на откоса пр
5.7.3. работа
5.7.4. достъп

Полагане на
целта транс
трябва да се
Тръби
на плътно л
изкопите не
Место
означава тра
установяван

трябва да
оре едри
оследен я
него по
ането на
ях преди
пръстени

машини
я ръб на
жения се
след като
азание на
дземните
извършва

места;
ряване на
лизане на
обратно

е от ръба
и;

годени за
ръбите
ге.
игуряване
работи в

онения се
а с оглед
р. ВИДОВЕ

чл. 4 от Регламент (ЕС)

чл. 4 от Регламент

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

✍

U U

чл.102 ал.1 от ЗОП

строителни
отклонени
документи
откриване
обозначител
непосредств
детекторни
тротоарни
фирмата въ
водопрово,
След изгра
изисквания
стойности:

R изп.
R изп.

Изпитване
основно из
Предварит
работно на
Преди във
Промиване
въвеждане
Дезинфекци
направи въ
да се изсле
- битови ну

Възстанов
Технологи
Доставката
както след
за асфалто
за предпаз
преди пол
температу
транспорти
транспорт
ключим д
настилка п
път на съо
обществен
трошено-к
утвърдени
следва: Раз
битумния
изравнява
контролир
работните

зареждането на асфалторазтилача с асфалтобетонна смес, контролиране температурата на

но
е
то
на
ан
на
и
от
ия
но
те

и
то
ди
се
та
но

ля,
то
ки
оя
в
за
за
ще
та
та
та
аст
и
сто
на
ой,
и
на
не

чл. 4 от Реглам

чл. 4 от Регламент (Е

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/6/9

чл.102 ал.1 от ЗОП

асфалтобет
асфалтовия
положения
до окончат
следните н
машины и с
във въздуха
извършван
минимални
СМР”.

на
на
лно
г и
на
тях
при
за
на

Планове за работещит

Не се пред
площадка.
следят за:

ата
да

- с
- н
- м
- и
- н

чл.102 ал.1 от ЗОП

Мерки и изиск СМР, включит

- А/ Затрупване с
- Б/ Удар от пада
- В/ Поддаване н
- Г/ Неправилно
- Д/ Поражения с
- Е/ Пресилване
- Ж/ Други опасн

За да се предот
СМР изработв
безопасна рабо
изкопа при нес
преминавания
маркират с пр
граждани в опа
Копие от всяка

ел на
ващи
не на
и/ за
да се
ци и

чл. 4 от Регламент (

чл. 4 от Реглам

чл. 4 от Регламент (Б

Списък на инс

Handwritten marks at the bottom of the page.

Чл.102 ал.1 от ЗОП

В съответ
посочени
предизви

олу са
ат да

- 1. Ба
- 2. Бо
- 3. Са
- 4. Бу
- 5. Ва
- 6. Ав

17. Ор

За по-бър
организац
улиците, 1

та

След завъ
трошено-

ява

Следи се
друга с це

до

При прев
Стремеж
водопода

ци.

18. М

„СРЕГИ“
строител
действия“
персонал

ци
на

QR 7.5 „У
отговорн
техническ
персонал

д и
кду
кия

QR 8.3 „У
отговорн
процеса п
несъответ
Коригира

ге и
на
, на
ите
еса,

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/

чл. 4 от Регламент

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/67

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/4

41

чл.102 ал.1 от ЗОП

регламентира
установена не

зване на

QR 8.4,
отговорности
(по-нататък з
установени не

стите и
р. Бургас
ните за
ира:

- прегле:
- опреде
- дейнос
действ
- опреде
- прегле,
- докуме

игиращи
та;

QR 8.5,
отстраняване
възможното и
подобряване
превантивни
“организация

ията за
избегне
екъснато
сдане на
краткост

Целта
удовлетвор
управление
превантивн
14001:2004
управление

ИСУ и
и
О
при

Процеду

- опреде.
- опреде.
- несъот
- оценка
- опреде.
- прегле
- докуме

При изпълнен
работа съглас
всеки момент

за
ИВА ВЪВ

Приложения:
QR 7.5 „Упрае
QR 8.3 „Упрае
QR 8.4 „Кориг
QR 8.5 „Преваи

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл.102 ал.1 от ЗОП

19. Ме

Тъй като м
улицы, мес
сигнализи

Предвижд
парапет, к

Схема на
Схемата ш
трябва да с

Схема и в
Техническ
разполагат
институци

Схема за с
Временно
през тъмна
Не се пред
се направи

Норматив

Норматив
- З
- Е
безопасни
- Е
безопасни
оборудван
- Е
- Е
противопо
- Е
съоръжени
- Г
Да се спаз
СМР залег
Да се спа
№2/2004г.
при СМР.

Най – важните изисквания за нашия обект са .

е.

за да
ните

ация

е ще

ни и

ни и
ното

а и

елни

е на

едба
груд

чл. 4 от Регламент

чл. 4 от Регламент

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

30/

чл.102 ал.1 от ЗОП

късове, дървени елементи и др.

14. При изтеглят/преестественено с върху терена

15. Мо геометрична безопасното извършвани

16. Еле срещу завър

17. При неподвижно

18. Не по време на

19. При се поставят

20. Не и при снегов

21. При проводници мерки за заш инсталациит

22. Тръ рба на изк самоволно п

23. При безопасност, на опасности на подходящ продукти и/и работните м работниците складиране е строителни поставяне на

се
на
ин

и
и
и,

ат

ат

ге

ге


ге

и,
ге
на

от
и

за
ге
ге
а,
на
на
е;
и
и

Дата: 15.04.2019г.
гр. Бургас



Утвърдил:
/инж. Г. Младенов/

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:
„Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир“ гр. Бургас“

№	Вид
1	ПОДГО
2	ЗЕМНИ
3	ПОЛАГ
4	ОБРАТ
5	ИЗПИТ
6	ДЕЗИН
7	НАПРА ВОДОП
8	ВЪЗСТ.

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

14.2019г.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

СТРОИТЕЛ:


ИНЖ. Г. МЛАДЕНОВ
УПРАВИТЕЛ
"СРЕГИ" ООД

**ГРАФИК ЗА ДОСТАВКА, ПЕРИОД ЗА СЪХРАНЕНИЕ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОБЕМНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:**

„Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир“ гр. Бургас“

№	В
1	ДОСТА
2	ДОСТА
3	ДОСТА

Чл. 102 ал. 1 от ЗОП



СТРОИТЕЛ:

ИНЖ. Г. МЛАДЕНОВ
УПРАВИТЕЛ
"СРЕГИ" ООД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

15.04.2019г.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

20

***ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

„Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир“ гр. Бургас“
(наименование на обществената поръчка)

от **„СРЕГИ“ ООД**
(наименование на участника)
Представявано от **Георги Илиев Младенов – Управител**
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, приемаме условията предложени от Възложителя и правим следното предложение:

1. Общата стойност за извършване на строително-монтажните работи на Обекта е в размер на 595 817 лв. (петстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин и седемнадесет лева) лева без ДДС, с включени 5 % непредвидени разходи.

2. В стойността по предходната точка са включени всички необходими разходи за изпълнението на обекта, включително тези за подготовката на строителството, временно строителство, транспорта на машините, работната ръка, временната организация на движението, извънреден труд, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, мерки за опазване на околната среда и безопасни условия на труд, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, изготвяне на ексекутивната документация, лабораторни проби и 72 часови проби, и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора и издаване на Разрешение за ползване/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Изразяваме нашето съгласие при условие, че бъдем избрани за Изпълнител, плащането да се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез банков превод по посочена от нас сметка в сроковете, посочени в договора, след представянето на оригинална фактура и двустранно подписан Протокол за установяване завършването и изплащане на натуралните видове строителни работи. Данни за обслужващата ни Банка: IBAN: чл. 73 от ДОПК
чл. 73 от ДОПК

4. Данните за обслужващата Банка на подизпълнителя (когато е приложимо) за плащания по реда на чл.66, ал.5 - 6 от ЗОП са: IBAN:; BIC:; Банка: - **неприложимо**

5. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в общата стойност на обекта.

6. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностните сметки са формирани при следните ценови показатели:

- часова ставка -.....4.00 лв./час без ДДС;
- допълнителни разходи върху труд -.....90 %;
- допълнителни разходи върху механизация -.....20 %;
- доставно – складови разходи -.....10 %;
- печалба -.....10 %.

Прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка (КСС) на хартиен и електронен носител.
2. Пълния набор анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в КСС.

Дата	15/04/2019г.
Име и фамилия	Георги Младенов
Подпис на лицето (и печат)

**Документът е задължителна част от офертата и се прилага в Плик „Предлагани ценови параметри“. Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.*